


Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 Rekonstrukce KČN		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Rekonstrukce centra KČN	JKSO:
Stavba: H213	Název stavby: Rekonstrukce prostor tech.centra KČN -tech.zhod.st	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Klastř českých nábytkářů, družstvo	Náklady na MJ:	2 987 525,00
Počet listů: 9	Zakázkové číslo: 2013	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: HIKELE stavební firma s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	972 190,00	Ztižené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	1 492 545,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	522 790,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
	ZRN celkem	2 987 525,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
	HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
	ZRN + ostatní náklady	2 987 525,00	Ostatní náklady celkem:	0,00
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno:		Jméno:		Jméno:
Datum: 30.8.2013		Datum:		Datum:
Podpis:		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH		21,0% činí:	2 987 524,74 Kč	
DPH		21,0% činí:	627 380,00 Kč	
Cena za objekt celkem:				3 614 905,00 Kč

Stavba: H213	Rekonstrukce prostor tech.centra KČN -tech.zhod.st	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	Rekonstrukce centra KČN	Datum tisku: 30.8.2013	
Rozpočet: 01	Rekonstrukce KČN		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	21 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3 Svislé a kompletní konstrukce	18 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,6
4 Vodorovné konstrukce	7 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5
6 Úpravy povrchu, podlahy	20 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
61 Úpravy povrchů vnitřní	42 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,2
63 Podlahy a podlahové konstrukce	462 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,7
94 Lešení a stavební výtahy	8 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5
96 Bourání konstrukcí	73 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
97 Prorážení otvorů	13 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	16 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4
711 Izolace proti vodě	0,00	73 394,00	0,00	0,00	0,00	0,1
721 Vnitřní kanalizace	0,00	12 611,00	0,00	0,00	0,00	0,0
722 Vnitřní vodovod	0,00	8 978,00	0,00	0,00	0,00	0,5
733 Rozvod potrubí	0,00	33 308,00	0,00	0,00	0,00	0,0
734 Armatury	0,00	8 229,00	0,00	0,00	0,00	0,0
767 Konstrukce zámečnické	0,00	462 520,00	0,00	0,00	0,00	0,0
783 Nátěry	0,00	12 383,00	0,00	0,00	0,00	0,0
784 Malby	0,00	65 418,00	0,00	0,00	0,00	0,0
792 elektroinstalace	0,00	137 604,00	0,00	0,00	0,00	0,0
799.a Technologie	0,00	678 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0,00	0,00	0,00	522 790,00	0,00	0,0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	286 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	972 190,00	1 492 545,00	0,00	522 790,00	0,00	103,5

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0,00	2 464 735,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	2 464 735,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	2 464 735,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	2 464 735,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	2 987 525,00	0,00
Provoz investora	0,00	2 987 525,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	2 987 525,00	0,00

Stavba: H213	Rekonstrukce prostor tech.centra KČN -tech.zhod.st	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt: 01	Rekonstrukce centra KČN	Datum tisku: 30.8.2013	
Rozpočet: 01	Rekonstrukce KČN		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	113 15-1315.R00	Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.6 cm	m2	208,5066	105,00	21 893,19	(-0,15400) 0,00000	(-32,11002) 0,00000
1		Zemní práce				21 893,19		(-32,11002) 0,00000
3		Svislé a kompletní konstrukce						
2	317 12-1103.RT5	Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm včetně dodávky RZP 10/10 239x14x19	kus	16,0000	520,00	8 320,00	0,11591	1,85456
3	317 23-4410.R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,4752	3 650,00	1 734,48	1,93320	0,91866
4	317 94-4313.RT3	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.16	t	0,2784	24 480,00	6 815,23	1,09000	0,30346
5	346 24-4381.R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	2,5920	519,00	1 345,25	0,18324	0,47496
3		Svislé a kompletní konstrukce				18 214,96		3,55163
4		Vodorovné konstrukce						
6	411 23-8221.R00	Zazdívka otvorů 1 m2 cihlami tl.do 30 cm	m2	4,0800	1 770,00	7 221,60	0,60356	2,46252
4		Vodorovné konstrukce				7 221,60		2,46252
6		Úpravy povrchu, podlahy						
7	6,2	D+M L 50/50/5 pozink - ukončení otvorů	bm	2,0000	500,00	1 000,00	0,00000	0,00000
8	6,3	D+M dilatační lišta podlahová do prům.podlahy	bm	28,0000	680,00	19 040,00	0,00000	0,00000
6		Úpravy povrchu, podlahy				20 040,00		0,00000
61		Úpravy povrchů vnitřní						
9	612 42-1231.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	414,2000	50,00	20 710,00	0,00579	2,39822
10	612 42-1637.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	31,6200	200,00	6 324,00	0,04766	1,50701
11	612 42-5931.R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	40,7000	370,00	15 059,00	0,05729	2,33170
61		Úpravy povrchů vnitřní				42 093,00		6,23693

Stavba: H213	Rekonstrukce prostor tech.centra KČN -tech.zhod.st	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 01	Rekonstrukce centra KČN	Datum tisku: 30.8.2013	
Rozpočet: 01	Rekonstrukce KČN		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
63	Podlahy a podlahové konstrukce							
12	631 31-2121.R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm	m3	3,0500	2 745,00	8 372,25	2,26100	6,89605
13	631 31-6211.R00	Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený	m2	208,5066	72,10	15 033,33	0,00500	1,04253
14	631 31-9202.U00	Přípl mazanina ocel vlákno 20kg/m3	m3	37,5312	786,00	29 499,52	0,02020	0,75813
15	631 33-.1.	Dodávka a montáž antistatické stěrky	m2	208,5066	660,00	137 614,36	0,00000	0,00000
16	631 33-0020.RAC	Prům. podl. B30 (C25/30) 18 cm, Korodur 0/4, vlákna provoz těžký, ohrusovzdomá vrstva tl. 15 mm	m2	208,5066	1 058,00	220 599,98	0,37500	78,18998
17	631 36-1921.R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených	t	1,6560	31 220,00	51 700,32	1,06625	1,76571
63	Podlahy a podlahové konstrukce					462 819,76		88,65240
94	Lešení a stavební výtahy							
18	941 94-1041.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	66,0000	38,00	2 508,00	0,01838	1,21308
19	941 94-1291.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	66,0000	10,00	660,00	0,00097	0,06402
20	941 94-1841.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	66,0000	28,00	1 848,00	0,00000	0,00000
21	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	9,0000	60,00	540,00	0,00121	0,01089
22	941 95-5004.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	33,3900	100,00	3 339,00	0,00592	0,19767
94	Lešení a stavební výtahy					8 895,00		1,48566
96	Bourání konstrukcí							
23	962 03-2241.R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	7,1010	420,00	2 982,42	(-1,95000)	(-13,84695)
24	964 01-1221.R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 75 kg/m	m3	0,2160	3 530,00	762,48	(-2,40000)	(-0,51840)
25	965 04-2241.R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	41,7013	1 650,00	68 807,15	(-2,20000)	(-91,74286)
26	967 03-1132.R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	4,6800	91,80	429,62	(-0,05500)	(-0,25740)
27	968 07-2558.R00	Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2	m2	8,5000	110,00	935,00	(-0,06000)	(-0,51000)
96	Bourání konstrukcí					73 916,67	(-106,87561)	0,01967

Stavba: H213	Rekonstrukce prostor tech.centra KČN -tech.zhod.st	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 01	Rekonstrukce centra KČN	Datum tisku: 30.8.2013	
Rozpočet: 01	Rekonstrukce KČN		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
97	Prorážení otvorů							
28	971 03-3641.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	6,2130	590,00	3 665,67	(-1,80000)	(-11,18340)
29	972 05-4491.R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm	m3	0,1225	6 170,00	755,83	(-2,40000)	(-0,29400)
30	974 03-1666.R00	Vysekání rýh zeď cihelná vlah. nosníků 15 x 25 cm	m	34,4000	160,00	5 504,00	(-0,06500)	(-2,23600)
31	978 01-3121.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	414,2000	5,00	2 071,00	(-0,00400)	(-1,65680)
32	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	31,6200	56,20	1 777,04	(-0,04600)	(-1,45452)
97	Prorážení otvorů					13 773,54		(-16,82472) 0,01131
99	Staveništní přesun hmot							
33	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	102,4201	160,00	16 387,22	0,00000	0,00000
99	Staveništní přesun hmot					16 387,22		0,00000
711	Izolace proti vodě							
34	711 47-0010.RAE	Izolace proti vodě fólií, ochranná text., vodorovná fólie Fatrafol 803 tl. 1,0 mm	m2	208,5066	352,00	73 394,32	0,00206	0,42952
711	Izolace proti vodě					73 394,32		0,42952
721	Vnitřní kanalizace							
35	721 10-1.	KG přechod 150PVC/litina	kus	2,0000	180,00	360,00	0,00000	0,00000
36	721 10-2.	Objímky na potrubí pr.150	kus	12,0000	65,00	780,00	0,00000	0,00000
37	721 14-0802.R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	2,5000	103,00	257,50	(-0,01492)	(-0,03730)
38	721 14-0912.R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	1,0000	398,00	398,00	0,00019	0,00019
39	721 14-0916.R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	3,0000	574,00	1 722,00	0,00035	0,00105
40	721 17-1809.R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 160	m	12,0000	28,50	342,00	(-0,00263)	(-0,03156)
41	721 17-3305.R00	Potrubí z PVC přípojovací v lab.stolech D 50 x 1,8	m	11,5000	258,50	2 972,75	0,00062	0,00713
42	721 17-6224.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	14,5000	374,50	5 430,25	0,00355	0,05148

Stavba: H213	Rekonstrukce prostor tech.centra KČN -tech.zhod.st	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: 01	Rekonstrukce centra KČN	Datum tisku: 30.8.2013	
Rozpočet: 01	Rekonstrukce KČN		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
43	721 19-4104.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	3,0000	50,00	150,00	0,00000	0,00000
44	998 72-1201.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	124,1250	1,60	198,60	0,00000	0,00000
	721	Vnitřní kanalizace				12 611,10		(-0,06886) 0,05985
722 Vnitřní vodovod								
45	722 18-1117.R05	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 60/79 s al úprav	m	48,0000	185,00	8 880,00	0,00047	0,02256
46	998 72-2201.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	88,8000	1,10	97,68	0,00000	0,00000
	722	Vnitřní vodovod				8 977,68		0,02256
733 Rozvod potrubí								
47	733 11-3117.R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 40	kus	3,0000	239,50	718,50	0,00000	0,00000
48	733 12-1122.R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76/3,2	m	48,0000	626,00	30 048,00	0,00942	0,45216
49	733 12-3123.R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 76/3,2	kus	2,0000	497,50	995,00	0,00000	0,00000
50	733 19-4922.R00	Oprava-navázení odbočky na potrubí,D odbočky 76	kus	2,0000	272,50	545,00	0,00034	0,00068
51	998 73-3201.R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	323,0650	3,10	1 001,50	0,00000	0,00000
	733	Rozvod potrubí				33 308,00		0,45284
734 Armatury								
52	733 10-1.	Směšovací ventil bez servopohonu 6/4"	kus	1,0000	1 400,00	1 400,00	0,00000	0,00000
53	734 20-9117.RT2	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 vč. kul.kohoutu	kus	2,0000	500,00	1 000,00	0,00000	0,00000
54	734 20-9119.RT2	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 1/2 vč. kulového kohoutu	kus	4,0000	1 450,00	5 800,00	0,00000	0,00000
55	998 73-4201.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	82,0000	0,35	28,70	0,00000	0,00000
	734	Armatury				8 228,70		0,00000
767 Konstrukce zámečnické								

Stavba: H213	Rekonstrukce prostor tech.centra KČN -tech.zhod.st	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 01	Rekonstrukce centra KČN	Datum tisku: 30.8.2013	
Rozpočet: 01	Rekonstrukce KČN		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
56	767 .1.-	D+V+M ocelové konstrukce stěna PUR panely	kg	3 248,0288	50,00	162 401,44	0,00000	0,00000
57	767 .1-2.	kotevní prvky pro ukotvení OK podlaha - stěny stro	světliky					
			kpl	1,0000	6 000,00	6 000,00	0,00000	0,00000
58	767 .2.-	D+M PUR panelů tl.100 mm vč. případných lišt	m2	61,5200	1 100,00	67 672,00	0,00000	0,00000
59	767 .3.-	D+M plastová okna fix do stěny PUR	m2	46,5600	1 400,00	65 184,00	0,00000	0,00000
60	767 .4.-	D+M vrat sekčních s ručním pohonem 300/300 cm	kus	1,0000	32 000,00	32 000,00	0,00000	0,00000
61	767 .7.-	D+M+V doplnění podlah plechem a L profilem	kg	260,8869	65,00	16 957,65	0,00000	0,00000
62	767 11-2812.R00	Demontáž stěn pro zasklení svařovaných	m2	117,9700	100,00	11 797,00	(-0,03300)	(-3,89301)
63	767 5.-	D+M rychloběžných vrat 2*2 m	kus	1,0000	60 000,00	60 000,00	0,00000	0,00000
64	767 6.-	D+M vrat 3*2 m posuvných	kus	1,0000	33 000,00	33 000,00	0,00000	0,00000
65	998 76-7201.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	4 550,1209	1,65	7 507,70	0,00000	0,00000
	767	Konstrukce zámečnické				462 519,79		(-3,89301) 0,00000
783 Nátěry								
66	783 19-2002.R00	Nátěr disperzní OK "A" 1x + 2x email	m2	108,6260	114,00	12 383,36	0,00046	0,04997
	783	Nátěry				12 383,36		0,04997
784 Malby								
67	784 .1.-	antistatický nátěr stěn a stropů	m2	300,2000	180,00	54 036,00	0,00000	0,00000
68	784 11-1701.R00	Penetrace podkladu nátěrem Remal sádrokarton 1x	m2	255,2000	11,80	3 011,36	0,00005	0,01276
69	784 11-5112.R00	Malba prášková Remal, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	255,2000	32,80	8 370,56	0,00011	0,02807
	784	Malby				65 417,92		0,04083
792 elektroinstalace								
70	792 .-	M+D elektro - viz sam.soupis	kpl	1,0000	137 604,00	137 604,00	0,00000	0,00000
	792	elektroinstalace				137 604,00		0,00000

Stavba: H213	Rekonstrukce prostor tech.centra KČN -tech.zhod.st	Základní rozpočet	List č.9
Objekt: 01	Rekonstrukce centra KČN	Datum tisku: 30.8.2013	
Rozpočet: 01	Rekonstrukce KČN		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
799.a Technologie								
71	01 -.	D+M boxu stříkacího automatu 5x5,5x3 m detailně viz samostatný popis	kpl	1,0000	279 400,00	279 400,00	0,00000	0,00000
72	02 -.	D+M boxu stávající lakovny 5x7,7x3,5 m detailně viz sam.popsis	kpl	1,0000	222 300,00	222 300,00	0,00000	0,00000
73	03 -.	D+M přechodové komory 6,1*3,5*3 detailně viz sam.popsis	kpl	1,0000	103 400,00	103 400,00	0,00000	0,00000
74	04 -.	Doprava všech zařízení	kpl	1,0000	55 000,00	55 000,00	0,00000	0,00000
75	05 -.	Těsnící a kompletační materiál na všechna zařízení	kpl	1,0000	18 000,00	18 000,00	0,00000	0,00000
799.a Technologie						678 100,00		0,00000
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení								
76	M24 -1-.	D+M odsávání lakovacího automatu viz sam.soupis	kpl	1,0000	480 609,00	480 609,00	0,00000	0,00000
77	M24 -2-.	D+M odsávání brusky viz sam.soupis	kpl	1,0000	42 181,00	42 181,00	0,00000	0,00000
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						522 790,00		0,00000
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
78	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	159,7722	203,50	32 513,65	Index:	1,00000
79	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 597,7222	22,70	36 268,29	Index:	10,00000
80	979 08-3117.R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	159,7722	311,00	49 689,16	Index:	1,00000
81	979 08-4419.R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	1 917,2666	23,70	45 439,22	Index:	12,00000
82	979 08-6213.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	159,7722	640,00	102 254,22	Index:	1,00000
83	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti	t	159,7722	130,00	20 770,39	Index:	1,00000
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						286 934,92		0,00000

Harmonogram: 01		Rekonstrukce prostor technologického centra KČN	List č. 1
Stavba:	H213	Rekonstrukce prostor tech. centra KČN -tech.zhod.st	
			Datum tisku: 30.8.2013

Harmonogram

Stavba		H213	Rekonstrukce prostor tech. centra KČN -tech.zhod.st			
Číslo	Název	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena Kč: září 2013	říjen 2013	
H213	Rekonstrukce prostor tech. centra KČN -	16.9.2013	4.10.2013	2 987 526		
01	Rekonstrukce KČN	16.9.2013	4.10.2013	2 987 526		
Celkem za čtvrtletí				III / 2013: 1 970 046	1 017 480	
Celkem za rok					rok 2013: 2 987 526	

Objekt		01	Rekonstrukce KČN			
Číslo	Název	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena Kč: září 2013	říjen 2013	
01	Rekonstrukce KČN	16.9.2013	4.10.2013	2 987 526		
1	Zemní práce	16.9.2013	16.9.2013	21 893		
3	Svislé a kompletní konstrukce	18.9.2013	24.9.2013	18 215		
4	Vodorovné konstrukce	18.9.2013	27.9.2013	7 222		
6	Úpravy povrchu, podlahy	23.9.2013	24.9.2013	20 040		
61	Úpravy povrchů vnitřní	23.9.2013	1.10.2013	42 093		
63	Podlahy a podlahové konstrukce	18.9.2013	19.9.2013	462 820		
94	Lešení a stavební výšlahy	16.9.2013	30.9.2013	8 895		
96	Bourání konstrukcí	16.9.2013	17.9.2013	73 917		
97	Prořezání otvorů	19.9.2013	20.9.2013	13 774		
99	Staveništní přesun hmot	16.9.2013	4.10.2013	16 387		
711	tzv. práce proti vodě	18.9.2013	20.9.2013	73 394		
721	Vnitřní kanalizace	16.9.2013	20.9.2013	12 611		
722	Vnitřní vodovod	16.9.2013	20.9.2013	8 978		
733	Rozvod potrubí	18.9.2013	27.9.2013	33 308		
734	Armatury	18.9.2013	26.9.2013	8 229		
767	Konstrukce zámečnické	23.9.2013	27.9.2013	462 520		
783	Natěry	1.10.2013	4.10.2013	12 383		



